



## 病院で行う建築工事等の内容

- 1 病院で行う建築、電気設備等の工事内容は下表のとおりとし、下表の工事内容以外は運営業者の負担とする。
- 2 病院で行う下表の工事内容について、運営業者の都合により変更・改修等を行う場合は、事前に病院と協議し、費用は運営業者の負担とする。

区 分		売店 (104.25㎡)	売店事務室 (10.36㎡)	
建 築	床	下地	コンクリート FL-100	コンクリート FL-100
		仕上げ	仕上げなし	仕上げなし
	巾木	下地	軽量鉄骨下地+石膏ボードt12.5+12.5等	軽量鉄骨下地+石膏ボードt12.5+12.5等
		仕上げ	仕上げなし	仕上げなし
	腰壁・壁	下地	軽量鉄骨下地+石膏ボードt12.5+12.5等	軽量鉄骨下地+石膏ボードt12.5+12.5等
		仕上げ	仕上げなし	仕上げなし
	天井	下地	軽量鉄骨下地	軽量鉄骨下地+石膏ボード t9.5
		仕上げ	化粧石膏ボード t9.5	化粧石膏ボード t9.5
その他	出入口:ガラス入アルミ製自動ドア+FIX窓(飛散防止フィルム貼り)	—		
電 気 設 備	分電盤	1φ30kVA・1φAC-GC3.5kVA・3φ27kVA	左記に含む	
	照明設備	LEDベースライト(32×1高出力程度)47台	LEDベースライト(32×1高出力程度)2台	
	動力設備	なし	なし	
	コンセント設備	なし	1か所	
	電話設備	22φ空配管×2	22φ空配管×1	
	情報設備	なし	なし	
防 災 設 備	自動火災報知設備	煙感知器×1	煙感知器×1	
	非常放送設備	天井埋め込み×1	天井埋め込み×1	
	非常照明設備	非常照明×3台 誘導灯BH1台	なし	
空 調 設 備	空調	空冷冷暖PAC	空冷冷暖PAC	
		冷房能力3.6kw×2台	冷房能力2.8kw×1台	
	換気	空調換気扇(ロスナイ)	空調換気扇(ロスナイ)	
		換気量500m <sup>3</sup> /h	換気量150m <sup>3</sup> /h	
衛 生 設 備	衛生器具	なし	なし	
	給水設備	給水メーター 床上にて配管立ち下げバルブ止め	なし	
	給湯設備	給湯メーター 床上にて配管立ち下げバルブ止め	なし	
	排水設備	排水立ち上げキャップ止め	排水立ち上げキャップ止め	